Оборудование фирмы Atlas Copco

## Долото (крестовина)



Гидромолоты Atlas Copco MB разработаны для выполнения самых тяжелых и сложных работ. Это уникальное оборудование для сферы строительства, карьерных работ, а также сноса и реконструкции зданий, способное совершить миллионы ударов в тяжелых условиях эксплуатации. Отвечая актуальным запросам рынка, разработчики Атлас Копко предложили новую серию молотов среднего класса – MB Essential. Основные черты молотов этого поколения – высокая производительность, небольшой вес и наличие функций, существенных для повышения эффективности работ. Идея разработчиков была проста: создать молот, оснащенный наиболее важными элементами для выполнения повседневных задач. Молоты MB Essential поставляются без смазочной системы ContiLube II ® и дополнительной звукоизоляции. Однако, упрощение конструкции не затронуло высокую силу удара и превосходное соотношение «мощность-вес». По сути своей конструкции и комплектации, молоты MB Essential являются мощными рабочими органами. Их задача – только делать свою работу. Не составляет труда провести плановое техобслуживание непосредственно на строительной площадке.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс машины-носителя т: | 10-17 |
| Рабочий вес, кг: | 750 |
| Расход масла, л/мин: | 80-120 |
| Рабочее давление, бар: | 140-170 |
| Частота ударов, уд./мин: | 370-840 |
| Диаметр пики, мм: | 100 |
| Рабочая длина пики, мм: | 550 |

### Применение гидромолота MB 750 E

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Серия навесного оборудования | □ | SB | **MB** | HB |
| **Горнодобывающие и карьерные работы** | □ | □ | □ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | Удаление покрывающего слоя<br>Выравнивание рабочих площадок, путей и платформ<br>Оборка кровли, забоя и краев | + | + | ± |
| Дробление негабарита | Дробление материала в куче<br>Удаление материала, блокирующего систему измельчения | ± | + | + |
| Прямая добыча | Избирательное дробление породы<br>Добыча без взрывчатых веществ | - | ± | + |
| **Разборка и реконструкция** | □ | □ | □ | |
| Каменные конструкции | Кирпичная кладка<br>Природный камень<br>Газобетон | + | ± | - |
| Бетонные конструкции | Легкий бетон<br>Стандартный бетон<br>Тяжелый бетон | + | + | ± |
| Комбинированные стальные и бетонные конструкции | Бетон, армированный сталью<br>Предварительно напряженный бетон<br>Бетон, армированный волокном | ± | + | + |
| Дорожное покрытие | Асфальт<br>Бетон<br>Комбинированные покрытия | + | + | + |
| **Строительство** | □ | □ | □ | |
| Земляные работы | Рытье траншей<br>Строительство шахт<br>Извлечение грунта | ± | + | + |
| Прокладка туннелей | Проходка туннеля<br>Оборка кровли, забоя и краев<br>Выравнивание поверхности | ± | + | + |
| Дноуглубительные работы | Углубление и расширение каналов<br>Углубление и расширение доков | ± | ± | + |
| Озеленение и ландшафтный дизайн | Установка ограждений<br>Извлечение грунта<br>Разрушение породы | + | ± | - |
| Работы нулевого цикла | Выравнивание грунта | - | ± | + |
| Строительство зданий | Забивание фундаментных свай | - | ± | + |
| **Металлургическая промышленность** | □ | □ | □ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Удаление и утилизация шлака | Дробление негабарита на отвале шлака<br>Удаление материала, блокирующего систему измельчения | ± | + | + |
| Очистка и удаление футеровки | Ковши<br>Горловины конверторов<br>Печи | ± | + | - |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru